

รายการประกอบแบบ

1. มิติในแบบมีหน่วยเป็นเมตรยกเว้นที่กำหนดเป็นอย่างอื่น

2. การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางผังระดับมาตรฐานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนดำเนินการ โดยระดับจะกำหนดขณะก่อสร้าง

3. รายละเอียดงาน

งานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กใช้คอนกรีตมาตรฐาน 1 : 2 : 4

ใช้ปูนซีเมนต์ตามมาตรฐาน

4. ตำแหน่งในการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

แต่ปริมาณงานในโดยรวมต้องเท่าเดิม

5. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของแบบต้นสังกัด

อบต.โพรงงาม	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ สำเร็จรูป	เขียนแบบ	ตรวจสอบ	จ.ส.ต.	เห็นชอบ	อนุมัติ	1 4
		นายศักดิ์ดา คัดโศดา ผู้ชำนาญช่างเขียนแบบ	นายอวิรุจ ก้อนแพง ผู้อำนวยการกองช่าง	มานพ สมบูรณ์พร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม	นายพนม บุญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม	1 4	