

ใบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง รอบหนองหมากแหวด้านทิศตะวันตก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงาม อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 470.00 เมตร
 ประมาณราคาเมื่อ **๗ ส.ค. 2561**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินซุดชนพร้อมเกลี่ย	4,154.00	ลบ.ม.	55	228,470.00	10.00	41,540.00	270,010.00	
2	งานลงลูกรังพร้อมเกลี่ย	164.00	ลบ.ม.	85.00	13,940.00	10.00	1,640.00	15,580.00	
3	งานวางท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.	18.00	ลบ.ม.	500.00	9,000.00	140.00	2,520.00	11,520.00	
4	ป้ายโครงการ(ตามแบบที่กำหนด)	1.00	ป้าย		0.00			0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								297,110.00	

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย คิดโสดา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



(นายวินิจ ก้อนแพง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณราคา

หมายเหตุ slope 1:1