

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายโรงเรียนชุมชนโพนงาม – โรงเรียนโพนงามศึกษา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายโรงเรียนชุมชนโพนงาม – โรงเรียนโพนงามศึกษา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนลูกรัง ปริมาณงาน งานลงลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๖,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕)
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
 

|                         |                     |               |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| ๗.๑ นายวินิจ ก้อนแพง    | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเกษม เพ็ชรเลิศ   | หัวหน้าสำนักปลัด    | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายสิทธิชัย คัดโสดา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

|                        |                                                                    |                                            |             |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|
| โครงการ                | ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม - โรงเรียนโพนงามศึกษา |                                            |             |          |
| สถานที่ก่อสร้าง        | บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  |                                            |             |          |
| ปริมาณงาน              | งานลงลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร     |                                            |             |          |
| วันที่ประมาณราคา       | 4 มกราคม 2564                                                      | ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น                   |             |          |
| หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง |                                                                    | เงื่อนไข :                                 |             |          |
| Factor F งานทาง        |                                                                    | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%    |             |          |
|                        |                                                                    | เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |             |          |
| รายการ                 | จำนวนเงิน                                                          | Factor F                                   | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
| 1. ประเภทงานทาง        | 40,785.00                                                          | 1.3795                                     | 56,262.91   |          |
| รวมเป็นเงินทั้งหมด     |                                                                    |                                            | 56,262.91   |          |
| ปรับเหลือเพียง         |                                                                    |                                            | 56,200.00   |          |
| ( ตัวอักษร )           | (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)                                      |                                            |             |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.โพนงาม เลขที่ 577 / 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายวินิจ ก้อนแพง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสิทธิชัย คิดโสตา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.ส.ต.  ผู้เห็นชอบ  
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายพนม บุญชาญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## ใบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม - โรงเรียนโพนงามศึกษา  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
 ปริมาณงาน งานลงลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  
 หน่วยงานประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 ประมาณราคาเมื่อ 4 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ                             | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรง   |          | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
|          |                                    |           |       | ต่อหน่วย | รวม      | ต่อหน่วย | รวม      | (บาท)       |          |
| 1        | งานลูกรังพร้อมเกลี่ย               | 337.00    | ลบ.ม. | 95.00    | 32,015   | 10.00    | 3,370    | 35,385      |          |
| 2        | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 |           |       |          |          |          |          |             |          |
|          | ขนาด 0.40 x 1.00 ม. พร้อมยาแนว     | 10.00     | ท่อน  | 400.00   | 4,000.00 | 140.00   | 1,400.00 | 5,400.00    |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน            |           |       |          |          |          |          | 40,785.00   |          |

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย คิตโสตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



(นายวินิจ ก้อนแพง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณราคา