

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีลา - ทางหลวง อบจ. บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพพงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๕ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทำดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุดใจ วงศ์สาย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิชัย คัดโสดา	นายช่างโยธาฯ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีลา-ทางหลวง อบจ.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29-มิ.ย.-66
 ปริมาณงาน



ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.
 วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	126,047.17	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	126,047.17	
	คิดเป็นราคา (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	126,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.050 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,520,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.โพงาม เลขที่ 237 / 2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเกษม เพ็ชรเลิศ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุตใจ วงศ์สาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสิทธิชัย คัดไธดา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ 
 (นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนัน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
 อนุมัติ 
 (นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีลา-ทางหลวง อบจ.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 แบบเลขที่ -
 คำนำมาราคาโดย นายสิทธิชัย คิคโคคา นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 29-มิ.ย.-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3822	2.52	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	250.00	1.82	455.00	1.3822	2.52	628.90
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	33.70	-	1.3822	46.58	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	109.67	-	1.3822	151.59	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	143.40	-	1.3822	198.21	-
	1.8 หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	10.00	620.06	6,200.60	1.3822	857.05	8,570.47
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	200.00	366.68	73,336.00	1.3822	506.83	101,365.02
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.3822		
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	154.04	3,080.80	1.3822	212.91	4,258.28
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	50.00	87.53	4,376.50	1.3822	120.98	6,049.20
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้างเฉลี่ย 0.50 ม.	ลบ.ม.	10.00	72.84	728.40	1.3822	100.68	1,006.79
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	603.17	3,015.85	1.3822	833.70	4,168.51
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
							รวมค่าก่อสร้าง	126,047.17
							ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	126,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

91,193.15
0.00

1.3822
1.2782

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย คิคโคคา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายสุดใจ วงศ์สาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง